

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji - naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych i wewnętrznych

ADRES INWESTYCJI: Chojów, ul. Tkacka 14 - 16

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Tkacka 14 - 16

ADRES INWESTORA: 59 - 225 Chojnów, ul. Tkacka 14 - 16

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Kowalewicz

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2025

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Kowalewicz

Data: 2025.01.17 08:21:51 CET

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.01.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych i wewnętrznych			
1 d.1	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m2		
		$22,4 * 6,7 + 6,05 * 6,5 + 12,8 * 5,4 + 1,7 * 5,5 + 14,4 * 5,6$	m2	348,515	
				RAZEM	348,515
2 d.1	KNR-W 2-02 1602-07 analogia	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne dla wykonania robót na ścianie szczytowej ponad dachem budynku sąsiedniego	m2		
		$5,95 * 2,5$	m2	14,875	
				RAZEM	14,875
3 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie wieńców ścian za pomocą prętów fi10mm ze stali austenitycznej w technologii systemowej StatiCal	m		
		$5,85 + 3,0 + 22,4 + 1,0 + (5,95 + 1,0 + 2) * 2$	m	50,150	
				RAZEM	50,150
4 d.1	kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie ścian zewnętrznych za pomocą prętów fi. 10mm ze stali austenitycznej w technologii systemowej StatiCal	m		
		$4,8 + 2,1 * 3 + 0,7 * 4 <front> + (5,35 + 1,0) * 2 + 4,4 * 3 + 2,1 + 1,2 + 0,75 * 2 <szczyt> + 1,2 * 3 <tył>$	m	44,600	
				RAZEM	44,600
5 d.1	kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie ścian wewnętrznych za pomocą prętów fi. 10mm ze stali austenitycznej w technologii systemowej StatiCal	m		
		$1,8 * 5 + 1,2 * 10 + 0,5 * 5 <klatka front> + 10 * 1,8 + 10 * 1,2 <klatka tył> + 1,2 * 12 + 2,2 * 4 + 0,75 * 4 <m.16/2> + 2,2 * 4 + 0,75 * 4 <m.16/3> + 2,2 * 4 + 0,75 * 4 + (4,8 + 1,0) * 2 <m.14/1>$	m	79,700	
				RAZEM	79,700
6 d.1	KNR K-46 0914-02 analogia	Wypełnienie zarysowań oraz bruzd po osadzeniu prętów elastyczną zaprawą naprawczą - wyrównująca Kreisel 940	m		
		poz.3 + poz.4 + poz.5 + 35,0	m	209,450	
				RAZEM	209,450
7 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 3 {50,15 m}, 4 {44,6 m}, 6 {209,45 m})			